


Rzut

Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Sieradzkiej 11 w Łodzi STAN ISTNIEJĄCY





Specyfikacja demontażu armatury oraz rurociągów występujących obecnie w granicy węzła cieplnego w budynku SPZOZ przy ul. Sieradzkiej 11 w Łodzi.

LP	NAZWA ARMATURY	Jednostka	ILOŚĆ
1	Zawór zaporowy grzybkowy prosty kolnierzkowy dn50	szt.	2
2	Kurek manometryczny	szt.	2
3	Rury stalowe b/sz wg PN-80/H-74219 dn 50	mb	5,3
4	Kolana stalowe dn 40 90° R = 3 D	szt.	4
5	Kolana stalowe dn 40 90° R = 1,5D	szt.	8
6	Izolacja rurociągu dn 50 za pomocą waty szklanej o grubości 50mm	mb	3,1
7	Izolacja rurociągu dn 50 za pomocą pianki PUR o grubości 50mm	mb	1,9

Przekrój A-A

Przekrój B-B



Uwaga:
Rurociągi i armatura demontowana oznaczone kolorem szarym oraz żółtym.

		92-434 Łódź ul. Małka z Bogdańca 5 lok.II www.isan.lodz.pl		tel.: 042-670-80-04 fax: 042-670-81-18 bpulsan@o2.pl
Nazwa i adres obiektu: Przebudowa sieci ciepłowniczej wody gorącej wysokich parametrów od komory K-608 w kierunku osiedla Sieradzka wraz z przyłączami		Nr rysunku: 23.1		
Przedmiot rysunku: Rzut i przekroje pomieszczenia węzła cieplnego w budynku przy ul. Sieradzkiej 11 w Łodzi – stan istniejący.		Branża: instalacyjna		
		Faza: P.B.W.		
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska	LOD/0563/POOS/06		
Współpraca	techn. Andrzej Kuźniak	-		
Współpraca	mgr inż. Piotr Harasimczuk	-		
Sprawdzający	-	-		
Data: 04.2021		Skala: 1:50		